Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 24 » июня 2021 г. № 408/пр

ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

1.1. В сборнике 5 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»:

а) раздел I «Общие положения»:

пункт 1.5.88 изложить в следующей редакции:

«1.5.88. Расценками табл. 05-01-103 предусмотрено погружение заранее изготовленных свай. В случае изготовления свай в построечных условиях следует определять затраты на изготовление по расценкам табл. 05-01-221, при этом сваи из стальных труб дополнительно не учитывать.

Расценками с 05-01-103-11 по 05-01-103-20 предусмотрены затраты на погружение свай длиной 12 м и их наращивание трубами в процессе производства работ с одним сварным стыком.

Расценками с 05-01-199-01 по 05-01-199-03 учтено изготовление укрупненной секции свай из стальных труб диаметром 1420 мм длиной до 12 м с одним сварным стыком.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

подраздел 1.1 «СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ» раздела 1 «СВАЙНЫЕ РАБОТЫ» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

«

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 05-01-221 Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м							
	Измеритель: 10 шт						
	Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром:						
05-01-221-01	159 мм	685,44	185,93	376,74	14,85	122,77	19,78
23.3.03.02	*Трубы стальные, м*					*П*	
05-01-221-02	219 мм	940,34	238,20	512,38	23,63	189,76	25,34
23.3.03.02	*Трубы стальные, м*					*П*	
05-01-221-03	273 мм	1 339,17	325,33	732,27	33,75	281,57	34,61
23.3.03.02	*Трубы стальные, м*					*П*	
05-01-221-04	325 мм	1 657,38	401,85	894,14	40,50	361,39	42,75
23.3.03.02	*Трубы стальные, м*					*П*	
05-01-221-05	426 мм	2 218,95	503,33	1 167,62	59,54	548	54,18
23.3.03.02	*Трубы стальные, м*					*П*	
Таблица ФЕР 05-01-222 Монтаж оголовков на сваи из стальных труб							
	Измеритель: 100 шт						
	Монтаж оголовков на сваи из стальных труб диаметром 159 мм площадью опорного листа:						
05-01-222-01	до 0,063 м2	1 505,08	651,24	547,00	2,38	306,84	68,48

08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 3-8 мм, т*					*0,41*	
05-01-222-02	до 0,063 м2 с ребрами жесткости	5 726,21	2 117,31	2 031,80	3,38	1 577,1	222,64
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 3-8 мм, т*					*0,56*	
05-01-222-03	до 0,09 м2 с ребрами	7 583,62	2 807,73	2 666,61	6,14	2 109,28	295,24
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 3-8 мм, т*					*1,02*	
	Монтаж оголовков на сваи из стальных труб диаметром 219 мм площадью опорного листа:						
05-01-222-04	до 0,09 м2	2 411,83	956,61	811,95	4,13	643,27	100,59
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*0,72*	
05-01-222-05	до 0,09 м2 с ребрами	7 560,18	2 705,31	2 567,81	5,78	2 287,06	284,47
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 3-8 мм, т*					*0,23*	
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*0,72*	
05-01-222-06	до 0,16 м2 с ребрами	10 479,13	3 553,89	3 565,89	12,42	3 359,35	373,7
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 3-8 мм, т*					*0,8*	
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*1,29*	
	Монтаж оголовков на сваи из стальных труб диаметром 273 мм площадью опорного листа:						
05-01-222-07	до 0,123 м2	3 481,67	1 327,12	1 135,18	6,28	1 019,37	139,55
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*0,99*	
05-01-222-08	до 0,123 м2 с ребрами жесткости	10 775,95	3 554,55	3 547,72	8,29	3 673,68	373,77
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*1,38*	
05-01-222-09	до 0,25 м2 с ребрами	15 971,23	5 033,55	5 323,18	21,97	5 614,5	529,29
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*3,57*	
	Монтаж оголовков на сваи из стальных труб диаметром 325 мм площадью опорного листа:						
05-01-222-10	до 0,16 м2	3 931,71	1 414,33	1 352,38	7,40	1 165	148,72
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*1,29*	
05-01-222-11	до 0,16 м2 с ребрами	12 464,16	4 009,13	4 120,77	10,66	4 334,26	421,57
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*1,76*	
05-01-222-12	до 0,36 м2 с ребрами	19 419,73	5 997,20	6 591,57	31,15	6 830,96	630,62
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*5,1*	
	Монтаж оголовков на сваи из стальных труб диаметром 426 мм площадью опорного листа:						
05-01-222-13	до 0,25 м2	5 551,38	1 799,01	1 859,49	14,43	1 892,88	189,17
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*2,41*	
05-01-222-14	до 0,25 м2 с ребрами	16 509,22	4 900,69	5 283,98	18,81	6 324,55	515,32
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*3,14*	
05-01-222-15	до 0,64 м2 с ребрами	31 541,37	8 286,44	13 050,00	521,97	10 204,93	871,34
08.3.05.02	*Прокат толстолистовой толщиной 10-20 мм, т*					*10,06*	

»

в подразделе 1.2 «СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МЕРЗЛЫХ И ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ» раздела 1 «СВАЙНЫЕ РАБОТЫ» таблицу ФЕР 05-01-103 изложить в следующей редакции:

«

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 05-01-103	**Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора свай из стальных труб в заранее пробуренные лидерные скважины**						
	Измеритель: шт						
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 8 м диаметром:						
05-01-103-01	159 мм	174,32	14,76	158,50	9,44	1,06	1,57
08.1.02.16	*Сваи из стальных труб, шт*					*1*	

05-01-103-02 *08.1.02.16*	219 мм *Сваи из стальных труб, шт*	178,13	15,70	160,82	9,71	1,61 *1*	1,67
05-01-103-03 *08.1.02.16*	273 мм *Сваи из стальных труб, шт*	206,66	18,71	185,69	11,16	2,26 *1*	1,99
05-01-103-04 *08.1.02.16*	325 мм *Сваи из стальных труб, шт*	209,12	19,55	186,84	11,30	2,73 *1*	2,08
05-01-103-05 *08.1.02.16*	426 мм *Сваи из стальных труб, шт*	247,14	22,84	219,93	13,34	4,37 *1*	2,43
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 12 м диаметром:						
05-01-103-06 *08.1.02.16*	159 мм *Сваи из стальных труб, шт*	175,57	14,85	159,66	9,58	1,06 *1*	1,58
05-01-103-07 *08.1.02.16*	219 мм *Сваи из стальных труб, шт*	204,65	17,39	185,65	11,16	1,61 *1*	1,85
05-01-103-08 *08.1.02.16*	273 мм *Сваи из стальных труб, шт*	240,69	20,87	217,56	13,08	2,26 *1*	2,22
05-01-103-09 *08.1.02.16*	325 мм *Сваи из стальных труб, шт*	243,17	21,71	218,73	13,21	2,73 *1*	2,31
05-01-103-10 *08.1.02.16*	426 мм *Сваи из стальных труб, шт*	284,54	25,38	254,79	15,43	4,37 *1*	2,7
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 16 м диаметром:						
05-01-103-11 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	159 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	299,78	48,79	234,49	13,05	16,5 *1* *П*	5,13
05-01-103-12 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	219 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	356,36	56,20	270,38	15,10	29,78 *1* *П*	5,91
05-01-103-13 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	273 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	446,02	74,56	327,22	17,72	44,24 *1* *П*	7,84
05-01-103-14 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	325 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	464,76	78,36	341,04	19,07	45,36 *1* *П*	8,24
05-01-103-15 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	426 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	587,73	94,81	418,48	23,17	74,44 *1* *П*	9,97
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 20 м диаметром:						
05-01-103-16 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	159 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	333,38	51,45	265,26	14,83	16,67 *1* *П*	5,41
05-01-103-17 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	219 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	359,58	56,77	272,72	15,37	30,09 *1* *П*	5,97
05-01-103-18 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	273 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	482,25	77,32	360,32	19,76	44,61 *1* *П*	8,13
05-01-103-19 *08.1.02.16* *23.3.03.02*	325 мм *Сваи из стальных труб, шт* *Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*	530,68	83,40	401,46	22,50	45,82 *1* *П*	8,77
05-01-103-20 *08.1.02.16*	426 мм *Сваи из стальных труб, шт*	690,53	101,76	513,75	28,66	75,02 *1*	10,7

23.3.03.02	*Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали, м*					*П*	

»

1.2. В сборнике 15 «Отделочные работы»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.2 «ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ» раздела 1 «ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ» таблицу ФЕР 15-01-028 изложить в следующей редакции:

«

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-028 Облицовка поверхностей бетонными камнями							
	Измеритель: 100 м2						
15-01-028-01	Облицовка наружных стен бетонными камнями при числе камней в 1 м2 до 9 шт	9 245,59	4 584,52	145,52	20,23	4 515,55	505,46
01.7.10.06	*Красители, пигменты, кг*					*19,6*	
01.7.17.09	*Сверла, шт*					*5*	
04.3.02.13	*Смеси цементно-песчаные, т*					*11,8*	
05.2.02.20	*Плитки гиперпрессованные, м2*					*102*	
15-01-028-02	Облицовка поверхностей архитектурных форм бетонными накрывными камнями при числе камней в 1 м2 до 13 шт	9 111,20	4 263,58	157,06	22,05	4 690,56	493,47
01.7.10.06	*Красители, пигменты, кг*					*8*	
01.7.17.09	*Сверла, шт*					*5*	
04.3.02.13	*Смеси цементно-песчаные, т*					*3,25*	
05.2.04.02	*Камни бетонные накрывные, м2*					*100*	

»

1.3. В сборнике 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в разделе 1 «ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ» таблицу ФЕР 20-01-003 изложить в следующей редакции:

«

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 20-01-003 Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,2 мм							
	Измеритель: 100 м2						
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной:						
20-01-003-04	1,2 мм, периметром до 600 мм	4 331,83	1 972,95	1 725,85	193,54	633,03	219,95
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков,*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-003-05	1,2 мм, периметром до 1000	4 164,22	1 845,85	1 759,06	196,56	559,31	205,78
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков,*					*П*	

19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	

»

раздел 1 «ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

«

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 20-01-006	**Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 0,8 и 1,0 мм**						
	Измеритель: 100 м2						
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной:						
20-01-006-01	0,8 мм, диаметром до 250 мм	4 798,38	2 474,65	1 190,68	98,64	1 133,05	269,57
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-02	0,8 мм, диаметром до 355 мм	4 011,58	2 116,91	986,77	81,52	907,9	230,6
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-03	0,8 мм, диаметром до 500 мм	3 396,13	1 721,53	854,26	70,58	820,34	187,53
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-04	0,8 мм, диаметром до 630 мм	3 170,97	1 655,61	787,84	65,33	727,52	180,35
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-05	0,8 мм, диаметром до 710 мм	2 905,01	1 499,92	731,03	59,32	674,06	163,39
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-06	0,8 мм, диаметром до 800 мм	2 761,67	1 422,17	669,59	53,92	669,91	154,92
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-07	1,0 мм, диаметром до 250 мм	4 903,37	2 530,93	1 239,39	100,68	1 133,05	275,7
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	

19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-08	1,0 мм, диаметром до 355 мм	4 149,80	2 206,41	1 035,49	83,57	907,9	240,35
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-09	1,0 мм, диаметром до 500 мм	3 440,12	1 724,46	895,32	72,48	820,34	187,85
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-10	1,0 мм, диаметром до 630 мм	3 256,91	1 691,69	837,70	67,50	727,52	184,28
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-11	1,0 мм, диаметром до 710 мм	2 980,61	1 530,95	775,60	61,74	674,06	166,77
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-12	1,0 мм, диаметром до 800 мм	2 871,07	1 482,85	718,31	55,97	669,91	161,53
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-13	1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	2 500,66	1 265,72	684,26	53,73	550,68	139,55
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-14	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	2 312,41	1 119,96	641,72	50,44	550,73	123,48
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	
20-01-006-15	1,0 мм, диаметром до 1400 мм	2 202,28	1 054,21	604,69	46,40	543,38	116,23
08.1.02.17	*Сетки в рамках, м2*					*П*	
19.1.01.03	*Воздуховоды металлические, м2*					*100*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
19.1.01.11	*Заглушки питометражных лючков, шт*					*П*	
19.3.01.01	*Дроссель-клапаны в патрубке, шт*					*П*	
19.3.02.07	*Шиберы, шт*					*П*	

»

б) раздел IV «Приложения»:

приложение 20.1 изложить в следующей редакции: «Приложение 20.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 20

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты к затратам труда рабочих
1	2	3	4
3.1.	Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м:	20-01-001, 20-01-002	
	св. 3 до 5		1,06
	св. 5 до 8		1,16
	св. 8 до 10		1,22
	св. 10		1,32
3.2.	Прокладка воздуховодов для АЭС на высоте от пола, м:	20-01-003÷20-01-006	
	св. 3 до 5		1,08
	св. 5 до 8		1,2
	св. 8 до 10		1,28
	св. 10		1,4
3.3.	Прокладка воздуховодов класса Н и П из коррозионностойкой стали	20-01-001 (1, 2, 4), 20-01-002 (1, 2, 4)	1,097
		20-01-001 (3, 5, 9), 20-01-002 (3, 5, 9)	1,106
		20-01-001 (6, 7, 10), 20-01-002 (6, 7, 10)	1,115
		20-01-001 (8, 11, 12, 18), 20-01-002 (8, 11, 12, 18, 22, 23)	1,111
		20-01-001 (13, 16, 19), 20-01-002 (13, 16, 19)	1,12
		20-01-001 (14, 15), 20-01-002 (14, 15)	1,129
		20-01-001 (17), 20-01-002 (17)	1,103
3.4.	Установка агрегатов пылеулавливающих и скрубберов на высоте от пола, м:	20-03-004, 20-05-002	
	св. 1 до 3		1,02
	св. 3 до 6		1,06
	св. 6 до 8		1,08
	св. 8		1,12
3.5.	Установка фильтров на высоте от пола в м:	20-05-001	
	св. 1 до 3		1,09
	св. 3 до 6		1,23
	св. 6 до 8		1,33
	св. 8		1,45
3.6.	Установка циклонов на высоте от пола, м:	20-05-003	
	св. 1 до 3		1,09
	св. 3 до 6		1,23
3.7.	Установка вентиляторов радиальных (центробежных) с электродвигателями на одной оси или с клиноременным приводом и калориферов на высоте от пола, м:	20-03-001, 20-04-001, 20-04-002	
	св. 3 до 6		1,08
	св. 6 до 8		1,11
	св. 8		1,15
3.8.	Установка вентиляторов осевых на высоте от пола, м:	20-03-002	
	св. 3 до 6		1,2
	св. 6 до 8		1,28
	св. 8		1,4
3.9.	Установка сплит-систем на высоте от пола, м:	20-06-018, 20-06-019	
	св. 3 до 5		1,02
	св. 5 до 8		1,12
	св. 8 до 10		1,18
	св. 10		1,28

»

1.4. В сборнике 27 «Автомобильные дороги»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 6.2 «НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ» раздела 6 «УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ» таблицу ФЕР 27-06-069 изложить в следующей редакции:

«

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-06-069 Устройство асфальтобетонных водоотводных лотков вдоль кромки проезжей части							
	Измеритель: 1000 м						
	Устройство асфальтобетонных водоотводных лотков с использованием укладчика (отсыпщика) обочин при ширине лотка:						
27-06-069-01	до 0,75 м	11 652,62	840,79	7 635,48	454,02	3 176,35	92,7
04.2.01.01	*Смесь асфальтобетонная, т*					*П*	

»

в разделе 7 «ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ» таблицу ФЕР 27-07-016 изложить в следующей редакции:

«

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-07-016 Устройство садовых дорожек и площадок							
	Измеритель: 100 м2 (расценки с 27-07-016-01 по 27-07-016-04); 10 м (расценка 27-07-016-05); 100 м (расценки с 27-07-016-06 по 27-07-016-08)						
27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	2 130,67	155,98	531,39	29,00	1 443,3	18,93
27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01	208,63	14,91	54,30	2,90	139,42	1,81
27-07-016-03	Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см	270,81	57,84	210,04	15,10	2,93	7,15
02.3.01.05	*Песок из отсевов дробления, м3*					*5,5*	
27-07-016-04	На 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок добавлять или исключать к расценке 27-07-016-03	28,59	8,25	20,34	1,41		1,02
02.3.01.05	*Песок из отсевов дробления, м3*					*1,1*	
27-07-016-05	Устройство бортовой доски для садовых дорожек и площадок	95,39	9,89			85,5	1,18
	Устройство бордюра вдоль садовых дорожек из:						
27-07-016-06	брусчатки гранитной пилено-колотой, установленной на ребро	4 572,70	893,91	54,85	7,86	3 623,94	107,57
02.3.01.02	*Песок строительный, м3*					*4,18*	
05.2.02.12	*Брусчатка гранитная пилено-колотая, м2*					*20,4*	
27-07-016-07	камня природного окатанного, установленного на ребро	6 741,50	758,20	30,88	5,45	5 952,42	91,24
02.3.01.02	*Песок строительный, м3*					*4,18*	
27-07-016-08	Устройство бордюра для клумб из брусчатки гранитной пилено-колотой и мелкофракционных камней, установленных на ребро	1 856,28	941,97	54,85	7,86	859,46	110,43
02.2.01.01	*Галька декоративная, кг*					*П*	

02.2.05.04	*Щебень из природного камня для строительных работ, м3*					*4,8*		
02.3.01.02	*Песок строительный, м3*					*4,39*		
05.2.02.12	*Брусчатка гранитная пилено-колотая, м2*					*20,4*		»